

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Pascoal Brambila, Rua Nicolau knau E estacionamento da prefeitura			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIOZINHO/RS	<b>BDI 1</b> 28,95%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL</b>									<b>467.571,80</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação Asfáltica</b>						<b>-</b>	<b>467.571,80</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	<b>22.971,86</b>
1.1.1.	PMR-CP	015	PLACA DE OBRA	m²	2,88	174,90	BDI 1	225,53	649,53	RA
1.1.2.	PMR-CP	006	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	810,84	BDI 1	1.045,58	1.045,58	RA
1.1.3.	PMR-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( ENGENHEIRO 6 HORAS POR DIA + MESTRE DE OBRAS 6 HORAS POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÊS 2 MESES DE OBRA	Unidade	1,00	16.500,00	BDI 1	21.276,75	21.276,75	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>						<b>-</b>	<b>435.230,70</b>
1.2.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	6.412,60	1,60	BDI 1	2,06	13.209,96	RA
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.412,60	6,05	BDI 1	7,80	50.018,28	RA
1.2.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.412,60	1,64	BDI 1	2,11	13.530,59	RA
1.2.4.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	327,71	774,89	BDI 1	999,22	327.454,39	RA
1.2.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	25.561,07	0,83	BDI 1	1,07	27.350,34	RA
1.2.6.	PMR-CP	002	REDUTOR DE VELOCIDADE	M³	3,67	774,89	BDI 1	999,22	3.667,14	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>-</b>	<b>8.323,66</b>
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	88,20	13,21	BDI 1	17,03	1.502,05	RA
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	113,52	13,21	BDI 1	17,03	1.933,25	RA
1.3.3.	PMR-CP	005	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACA TIPO A 18 - PARE), L = 50 CM (A:0,25M²)	UNIDADE	1,00	328,50	BDI 1	423,60	423,60	RA
1.3.4.	PMR-CP	003	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A:0,25M² (A-32B" 0,50X0,50M - PASSAGEM DE PEDESTRES - A: 0,25   A 18 - PARE, L = 50 CM )	Unidade	5,00	328,50	BDI 1	423,60	2.118,00	RA
1.3.5.	Cotação	101	Tachão Refletivo 25*15*5	unidade	52,00	35,00	BDI 1	45,13	2.346,76	RA
<b>1.4.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>-</b>	<b>1.045,58</b>
1.4.1.	PMR-CP	006	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	810,84	BDI 1	1.045,58	1.045,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIOZINHO/RS  
**Local**  
  
quinta-feira, 5 de novembro de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** GUILHERME MULLER  
**CREA/CAU:** ENG. CIVIL - CREA RS 222.060  
**ART/RRT:** 10944061